

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов ООО "Регистр. Антоя"
к отопительному сезону 2025-2026 года.



№пп	Перечень мероприятий	натур. показ. ед. изм.	сроки исполнения		Всего	объемы работ, тыс. руб. в том числе по видам финансирования				Прочие	Дефицит
			начало	оконча- ние		РБ	МБ	Средства предпри- ятия			
	ООО "Регистр. Антов"										
	Сети тепло-водоснабжения										
	от ТК № 1 до ТК № 4 (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 23.06.2010 № 03-АА 613231)	102,00 м.п.	01.06.2025	31.08.2025				1 243,89			
1	от ТК № 10 ДО ТК № 11 (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 23.06.2010 г. № 03-АА 613231)	40,00 м.п.	01.06.2025	31.08.2025				487,80			
2	от ТК № 19 до ТК 49 (свидетельство о государственной регистрации права собственности от 23.06.2020 № 03-АА 613231)	11,00 м.п.	01.06.2025	31.08.2025				134,15			
3	Центральная котельная п. АНТОЯ										
	текущий ремонт:							500,00			
	Ревизия дымоос ДН 9х1500 правого вращения с электродвигателем 15 квт	3 шт.	01.06.2025	31.08.2025							
4	Ревизия установки умягчения воды непрерывного действия 1,6м3/ч	1шт.	01.06.2025	31.08.2025							
5	Ревизия электродвигателя 11 квт 3000 оборотов на сетевых насосах	3шт	01.06.2025	31.08.2025							
6	Ревизия редукторов ЦРЗУ 250 10 21 ККУЗ	2 шт	01.06.2025	31.08.2025							
7	Ревизия насос котлового контура ВЛО П. 65\130-5-52 и замена одного створешего электродвигателя	3шт	01.06.2025	31.08.2025							
8	Ремонт распределительных ячеек в щитовой ЗРУ		01.06.2025	31.08.2025							
9	Ревизия насоса контура сети ВЛО П. 80/160-11/2	3 шт	01.06.2025	31.08.2025							
10	Ревизия насос контура ГВС ВЛО МН 805-1/Е/3-400-50-2/ЕЗ	2шт.	01.06.2025	31.08.2025							
11	Ревизия насос подпитки ВЛО МУП 906-16/Е/3-400-50-2/ЕЗ	2шт.	01.06.2025	31.08.2025							
12	Ревизия цепей технологической и аварийной сигнализации		01.06.2025	31.08.2025							
13	Ревизия Бака запаса воды	1 шт	01.06.2025	31.08.2025							
14	Ревизия бак расширительный Flexson C25	1 шт	01.06.2025	31.08.2025							
15	Ревизия вентилятора ВД 6.3-1500 правый	3 шт	01.06.2025	31.08.2025							
16	Ревизия транспортер скребковый углоподача ТСЗУ-5.0	1 шт	01.06.2025	31.08.2025							
17	Ревизия транспортер скребковый шлакозолоудаления ТСЗУ-1.25	1 шт	01.06.2025	31.08.2025							
18	Ревизия топка механическая колосниковой решеткой прямого хода ТЛП	3шт	01.06.2025	31.08.2025							
19	Ревизия труба дымовая Дн 820мм Н=25	1шт	01.06.2025	31.08.2025							
20	Ревизия фильтр рукавный с импульсной промывкой СРФ22	3шт	01.06.2025	31.08.2025							
21	Ревизия дозирующий комплекс АКВАФЛОУ ДС	1шт.	01.06.2025	31.08.2025							
22	Ревизия Теплообменник пластинчатый сетевой 4.5 Гкал.ч	2 шт.	01.06.2025	31.08.2025							
23	Ревизия Теплообменник пластинчатый ГВС 0.4 Гкал.ч	2 шт.	01.06.2025	31.08.2025							
24	Ревизия Дробилка ДО-1	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025							
25	Ревизия приточной вентиляции	1 шт.	01.06.2025	31.08.2025							
26											

27	Установка вентиляции	6 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
28	Гидравлическое испытание промывка сетей	Исп.	01.06.2025	31.08.2025					
29	Ревизия щитовой и стоик котлов		01.06.2025	31.08.2025					
30	Изготовление и установка воздухоподогревателей котла	3 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
31	Утепление газопроводов каменная вата	3.578м3	01.06.2025	31.08.2025					
32	Установка циклонов ЦН 15-600-4УП1	2шт.	01.06.2025	31.08.2025					
33	Изготовление газопроводов Металл листовой 4мм	2.4 тон	01.06.2025	31.08.2025					
34	Изготовление фермы для установки циклона Пиветер 16п	150 метр	01.06.2025	31.08.2025					
35	Утепление газопроводов Профнасти нержавеющей	3.578м3	01.06.2025	31.08.2025					
	Текущий ремонт здания котельной								
36	Утепление проемов	2 шт	01.06.2025	31.08.2025					
	Тепловые сети								
37	Промывка тепловых сетей, гидравлические испытания		01.06.2025	31.08.2025					
38	Ревизия запорной арматуры		01.06.2025	31.08.2025					
	II ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
	Капитальный ремонт: Волозбор								
39	Автоматика СДКУ 01		01.06.2025	31.08.2025					
	текущий ремонт								
40	Ревизия освещения		01.06.2025	31.08.2025					
41	Ревизия запорной арматуры	12 шт.	01.06.2025	31.08.2025					
	III ВОДООТВЕДЕНИЕ								
	Очистные сооружения и КНС		01.06.2025	31.08.2025					
	Капитальный ремонт: КНС		01.06.2025	31.08.2025					
	Сточно-массный насос СМ 150-125-315/6 (электродвигатель 6,9 Квт,960 об/), консольный горизонтальный, одноступенчатый с центробежным колесом закрытого типа (насос фекальный наружный)								
42		2 шт							
44	Центробежный фекальный насос СД 32.40 (электродвигатель 11 кВт. 3000 об)	2 шт	01.06.2025	31.08.2025					
	Текущий ремонт		01.06.2025	31.08.2025					
45	Ревизия и ремонт электрооборудования КНС		01.06.2025	31.08.2025					
46	Ревизия освещения		01.06.2025	31.08.2025					
47	Ревизия технологической сигнализации по уровням	1 шт	01.06.2025	31.08.2025					
48	Ревизия насоса Нг-150 125 298 с электродвигателем	1 шт	01.06.2025	31.08.2025					
49	Ревизия насоса К 100 65 200 с электродвигателем	1 шт	01.06.2025	31.08.2025					
50	Ревизия распрел. щитов	1 шт	01.06.2025	31.08.2025					
51	Изготовление щитов аэрогенков доска обрезная 50х150	4 м3	01.06.2025	31.08.2025					
52	Изготовление щитов аэрогенков доска обрезная 25х150	2м3	01.06.2025	31.08.2025					
	Всего по подразделению:				2 365,84	0,00	0,00	2 365,84	0,00

Составил: Главный инженер

Начальник теплового района

А.А. Помигалов

Д.С. Смирнов